

Beton

Position	Leistungstext
4.101	Konsistenz (Ausbreitmaß oder Verdichtungsmaß)
4.102	Rohdichte
4.103	Luftporengehalt im Frischbeton (Druckausgleichsverfahren)
4.104	Gesamtwassergehalt vom Frischbeton
4.105	Temperatur des Frischbetons
4.106	Temperaturanstieg des Betons je Probekörper
4.107	Temperaturanstieg im Bauteil mittels Datenlogger
4.108	Herstellung Probekörper je Stück
4.109	komplette Frischbetonprüfung ohne Herstellung Probekörper
4.110	Bestimmung des Stahlfasergehaltes im Frischbeton
4.140	Herstellung Musterplatte (Creativ Beton)
4.150	Labormischung bis GK 32
4.201	Druckfestigkeit je Probekörper
4.202	Rohdichtebestimmung Festbeton je Probekörper
4.203	Wassereindringtiefe (3 Probekörper) ohne Herstellung von Probekörpern
4.204	Wassergehalt von Festbeton
4.205	Biegezugfestigkeit je Stück - ohne Herstellung von Probekörper
4.206	Spaltzugfestigkeit je Stück - ohne Herstellung von Probekörpern
4.210	Luftporenkennwerte (L300/L1000, AF) je Prüfkörper
4.211	Vorbereitung Prüfkörper zur LP- Auszählung
4.215	Frostbeständigkeit an Prüfkörpern (XF1,XF3)
4.216	Frostbeständigkeit an Prüfkörpern (XF2,XF4)
4.301	Bestimmung der Karbonatisierungstiefe (ohne Probenvorbereitung)
4.302	Bestimmung des Chlorid-Gehaltes im Beton je Tiefenstufe (ohne Probenentnahme und Probenvorbereitung)
4.303	Probenvorbereitung (Brechen/Mahlen einer Probe)
4.401	Prüfung mit dem Rückprallhammer je Messstelle
4.402	Haftzugprüfung Beton, Saniermörtel je Serie (5 Einzelpr.)

Position	Leistungstext
4.403	Haftzugprüfung Grundierung, Versiegelung, Kratzspacht. je Serie (3 Einzelpr.)
4.404	Haftzugprüfung der unteren Lage der Abdichtung je Serie (3 Einzelpr.)
4.405	Kühlen der Prüfstelle auf 0°C je Prüfstelle
4.411	Bohrkernentnahme unbew.Beton 50mm (je cm Bohrtiefe)
4.412	Bohrkernentnahme unbew.Beton 100mm (je cm Bohrtiefe)
4.413	Bohrkernentnahme unbew.Beton 150mm (je cm Bohrtiefe)
4.421	Bohrkernentnahme Stahlbeton 50mm (je cm Bohrtiefe)
4.422	Bohrkernentnahme Stahlbeton 100mm (je cm Bohrtiefe)
4.423	Bohrkernentnahme Stahlbeton 150mm (je cm Bohrtiefe)
4.431	Bohrkern Beton schneiden 50mm
4.432	Bohrkern Beton schneiden 100mm
4.433	Bohrkern Beton schneiden 150mm
4.441	Planschleifen Druckflächen je Probekörper
4.451	Prüfung Profilspitzenzahl
4.452	Prüfung Rautiefe
4.460	Ermittlung Feuchtegehalt mittels CM Gerät
4.491	Standartidentitätsprüfung (Frischbeton und 3 x Druckfestigkeit)
4.492	Erstellung Formblatt 3 für ID Prüfung
4.501	Frühfestigkeitsentwicklung Spritzbeton , nach Zeitaufwand